

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Renowacja ściany JPII - 29		
1. 1.	KNR K-58 02-01-0700-00	Zabezpieczenie podłoża preparatem grzybobójczym Bolix GLO Complex 5,21*15,60+1.40*15.60+3.30*15.60+6.0*14.80+6.0*0.25	244.90
		Jm. m2	Razem: 244.900
1. 2.	KNR K-58 02-01-0600-00	Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podłoża	
		obmiar poz. 1.1 244,90	244.90
		Jm. m2	Razem: 244.900
1. 3.	KNR K-58 03-01-0500-00	Gruntowanie ścian pod farbę silikonową pierwszy raz preparatem Bolix SIG Kolor	
		obmiar poz. 1.1 244.90	244.90
		Jm. m2	Razem: 244.900
1. 4.	KNR K-58 03-01-0600-0	Gruntowanie ścian pod farbę silikonową drugi raz preparatem Bolix SIG Kolor	
		obmiar poz. 1.3 244.90	244.90
		Jm. m2	Razem: 244.900
1. 5.	KNR K-58 03-02-0200-00	Malowanie 2x farbą silikonową elewacyjną Bolix SIL Complex	
		obmiar poz. 1.4 244.90	244.90
		Jm. m2	Razem: 244.900
1. 6.	KNR 02-02-1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m (5.21+1.40+3.30+6.0)*16.0	254.56
		Jm. m2	Razem: 254.560
1. 7.	KNR K-58 02-01-1000-00	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią malarską 1.45*1.45*10	21.02
		Jm. m2	Razem: 21.020