

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Renowacja ściany		
1. 1.	KNR K-58 02-01-0700-00	Zabezpieczenie podłoża preparatem grzybobójczym Bolix GLO Complex 1.09*15.60+3.44*15.60+1.17*15.60	88.92
		6.90*14.50+5.90*0.30	101.82
	Jm. m2	Razem:	190.740
1. 2.	KNR K-58 02-01-0600-00	Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podłoża 1.09*15.60+3.44*15.60+1.17*15.60	88.92
		6.90*14.50+5.90*0.30	101.82
	Jm. m2	Razem:	190.740
1. 3.	KNR K-58 03-01-0500-00	Gruntowanie ścian pod farbę silikonową pierwszy raz preparatem Bolix SIG Kolor 1.09*15.60+3.44*15.60+1.17*15.60	88.92
		6.90*14.50+5.90*0.30	101.82
	Jm. m2	Razem:	190.740
1. 4.	KNR K-58 03-01-0600-0	Gruntowanie ścian pod farbę silikonową drugi raz preparatem Bolix SIG Kolor 1.09*15.60+3.44*15.60+1.17*15.60	88.92
		6.90*14.50+5.90*0.30	101.82
	Jm. m2	Razem:	190.740
1. 5.	KNR K-58 03-02-0200-00	Malowanie 2x farba silikonowa elewacyjną Bolix SIL Complex 1.09*15.60+3.44*15.60+1.17*15.60	88.92
		6.90*14.50+5.90*0.30	101.82
	Jm. m2	Razem:	190.740
1. 6.	KNR 02-02-1610-0200	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 1.09*16+3.44*16+1.17*16	91.20
		6.90*16.0+5.90*0.30	112.17
	Jm. m2	Razem:	203.370
1. 7.	KNR K-58 02-01-1000-00	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią malarską 1.2*1.45*5	8.70
	Jm. m2	Razem:	8.700